



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง




ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันต่าสิง-อู่ยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 1,595,000 บาท ราคากลาง 1,372,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

 ปลัด อบต. ๑๖ ส.ค. ๖๒
 ผอ.กองคลัง ๖ ส.ค. ๖๒
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 6**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **1,595,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 6**
จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันด้าย-อุ้ยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **15 สิงหาคม 2562**
เป็นเงิน **1,372,000 บาท** (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กongsang

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ / (PARA- AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันด้ายถึง-อุ้ยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร / หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,372,289.93	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	1,372,289.93	/
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	1,372,000.00	/

ระยะทางดำเนินการ 0.940 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,459,574.46 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 347 / 2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน




กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ



(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๖ ส.ค. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันด้าถึง-อุยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันด้าถึง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	3,760.00	1.67	6,279.20	1.3624	2.2752	8,554.78
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,760.00	12.00	45,120.00	1.3624	16.3488	61,471.48
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC)	ตร.ม.	3,760.00	239.00	898,640.00	1.3624	325.6136	1,224,307.14
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	188.00	290.00	54,520.00	1.3624	395.096	74,278.05
	3.2 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.00	450.00	2,700.00	1.3624	613.08	3,678.48
TOTAL								1,372,289.93

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,007,259.20	X
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	0.00	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	365,030.73	/
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00	
6	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	1,372,289.93	X
7	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	1,372,000.00	/

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนันทา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

15 ส.ค. 2562

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันตำลึง-อยู่่า ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	3,760.00	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานแทค โค้ด (Tack Coat)	3,760.00	ตร.ม.	
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงด้วยคุณภาพยางธรรมชาติ (PARA- AC)	3,760.00	ตร.ม.	
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	188.00	ตร.ม.	
	3.2 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP(สีเหลือง)	6.00	ตร.ม.	



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต /
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันด้าสิ่ง-อุ้ยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 /
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร /
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันด้าสิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ....ราคาน้ำมันโซล่า25.00-25.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	20,186.92	7.00	17.86	80.00	3,300	23,584.78
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	เหล็ก Wire Mesh ศก.4 มม. @0.20ม บ./ตร.ม.		23.36	7.00	0.02	0.10	-	23.49
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2299.07	7.00	11.91	50.00	-	2,360.98
7	ยาง Asphalt Cemert (AC 60/70)	บ./ตัน	19,031.00	220.00	314.6	35	-	19,380.60
8	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	25603.83	7.00	11.91	35	-	25,650.74
9	ยาง Asphalt Emulsion (CSS-1)	บ./ตัน	21,720.33	220.00	314.6	25	-	22,059.93
10	ยาง Asphalt Emulsion (CRS-2)	บ./ตัน	19,381.00	220.00	314.6	25	-	19,720.60
11	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	144.00	37.00	121.53	-	-	265.53
13	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	37.00	121.53	-	-	426.53
14	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
15	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	204.50	37.00	121.53	-	-	326.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	276.00	37.00	121.53	-	-	397.53
18	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	198.00	37.00	121.53	-	-	319.53

นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต /
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนลาดยางสายพันต้ำลิง-อุ้ยา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 /
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 3,760.00 ตารางเมตร /
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันต้ำลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกคิ....ราคาน้ำมันโซล่า.....25.00-25.99.....บาท/ลิตร ✓

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	170.00	19.00	63.26	-	-	233.26
20	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
21	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
23	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
25	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง