



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
ตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากนางนายธงชัย ญาติ ถึงนางนางประไพ แซ่เล็ก
ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ
คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 แห่ง จำนวนท่อรวม 100 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 1,435,000 บาท ราคากลาง 1,435,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

(นายสมบุญ สุสีตริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

ปลัด อบต.
นายก อบต. 13 มี.ค. 61
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน
๗๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **1,435,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6**
จากนายนายธงชัย ญาติ ถึงนางนางประไพ แซ่เล็ก ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 แห่ง
จำนวนท่อรวม 100 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **12 มีนาคม 2561**
เป็นเงิน **1,435,000 บาท** (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน **ปร.6**
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน **ปร.5 (ก)**
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน **ปร.4**
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคานคอนกรีตค้ำน้ำพร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ ๓๓๓. หมู่ที่ 6

จากนายช่างชื่อ ฐาติ ถึง นายางประไพ แซ่เล็ก

ปริมาณงาน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร พร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ ๓๓๓. /

ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 แห่ง จำนวนท่อรวม 100 ท่อน พร้อมเป้าประชาชนสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันคำสิง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน้า: ๒๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	1,440,781.16 /	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,440,781.16 /	
	ราคากลาง	1,435,000.00 /	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /	



ประธานกรรมการ
(นายวิรัช ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ
(นางบุญญา เกษมสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ
(นายชัชสิทธิ์ อินสว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ ฐิติสธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างขอประทาน


กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน ✓
 โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตตุงน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่ที่ 6 ✓
 จากนายรังษิ์ ญาติ อิง นานางประไพ แซ่เล็ก ✓
 ปริมาณงาน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 แห่ง จำนวนท่อรวม 100 ท่อน พร้อมป้อนประปาเสริมพื้นที่โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหันคำสิง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓
 แบบเลขที่ -
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานขอประทาน	1,077,219.56 ✓	1.3375 ✓	1,440,781.16 ✓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมราคา	1,435,000.00 ✓	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน...4,971.20...ตร.ม.

เนื้อที่...288.66...บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช คาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายปิจุชา เกนมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัชสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

12 มี.ค. 2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตดูต่งน้ำพร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ อ.ส.ท. หมู่ที่ 6

จากนายอรรถชัย ญาติ ถึง นานางประไพ แซ่เล็ก

ปริมาณงาน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,040.00 เมตร พร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 14 แห่ง จำนวนท่อรวม 100 ท่อน พร้อมบิ๊วยประขารั้วพันรีโครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันคำถึง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อที่ ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าFactor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							รวมราคา		
							ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	
1	งานวางป่า	1,140.00	ตร.ม.	1.23	1,402.20	✓ 1.3375	1.64	1,875.44	✓
2	งานดินถม	825.76	ลบ.ม.	101.00	83,401.76	✓ 1.3375	135.08	111,549.85	✓
3	งานดินขุด	2,730.00	ลบ.ม.	17.56	47,938.80	✓ 1.3375	23.48	64,118.15	✓
4	งานคอนกรีตลาด	4,971.20	ตร.ม.	137.00	681,054.40	✓ 1.3375	183.23	910,910.26	✓
5	งานเหล็กตะแกรง Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.#	4,971.20	ตร.ม.	27.00	134,222.40	✓ 1.3375	36.11	179,522.46	✓
6	งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	100.00	ท่อน	1,292.00	129,200.00	✓ 1.3375	1,728.05	172,805.00	✓
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,077,219.56			1,440,781.16	✓
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,435,000.00	✓



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช คาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสื่อ (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



กรรมการ

(นายนงกช เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนงกช จำปาศิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ



(นายสมบุญ สุจิตติง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

12 มี.ค. 2561