



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง  
ตลาดคอนกรีตคูล่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิตน้ำ คสล. และติดตั้งประตูปิด - เปิดน้ำ หมู่ที่ 3 จากบริเวณบ้าน  
นางอุบล หริมฉ่ำ ถึงลำคอนก้ายาน มีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดคอนกรีตคูล่งน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง  
ยาว 157.00 เมตร พร้อมฝัगत่ระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน
2. ก่อสร้างอ่างวิตน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้ง  
ประตูปิด - เปิดน้ำ ขนาดบาน 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และฝัगत่ระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  
จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 526,000.-บาท  
ราคากลาง 474,000.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลคอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

(นายสมบุญ สุสีงิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

ปลัด อบต.  
ผอ.กองคลัง 13 มี.ค. 61  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน  
๓๗

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิตน้ำ คสล.และติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 3**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลตองก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **526,000 บาท**
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป **จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวิตน้ำ คสล.และติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 3**  
จากบริเวณบ้าน **นางอุบล หริ่มผ้า ถึงลำตองก่ายาน มีรายละเอียดดังนี้**
  1. ตาดคอนกรีตคูส่งน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร  
ระยะทางยาว 157.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน
  2. ก่อสร้างอ่างวิตน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูปิด – เปิดน้ำ  
ขนาดบาน 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **12 มีนาคม 2561**  
เป็นเงิน **474,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ปร.6
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ปร.5 (ก)
  - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ปร.4/1,4/2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตสูงน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3 ✓

จากบริเวณบ้านนางอุบล คุ้มจำ ตั้งตำบลก่ำยาม ✓

ปริมาณงาน มีรายละเอียดงานดังนี้ 1. อาคารคอนกรีตสูงน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร ✓  
พร้อมสิ่งต่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ✓

2. ก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดบาน 1.00 เมตร ✓  
จำนวน 1 ชุดและสิ่งต่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 3 ตำบลก่ำยาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ,

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลก่ำยาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ,

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	474,782.83	✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	474,782.83	✓
	ราคากลาง	474,000.00	✓
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ✓	



ประธานกรรมการ  
(นายวิรัช คามเรือง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ  
(นายบัญชา คามสวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ  
(นายซื่อสิทธิ์ อินสว่าง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ  
(นางสาวนิภา จำปาเงิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก่ำยาม



อนุมัติ  
(นายสมบุญ ชูจิต)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่ำยาม

12 ส.ค. 2561

## แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน ✓

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตตุงน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. และติดตั้งประตูเปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 3 ✓

จากบริเวณบ้านนางอุบล หน้มีฉ้ำ ถึงลำคองก้ำยำน ✓

ปริมาณงาน มีรายละเอียดงานดังนี้ 1. อาคารคอนกรีตตุงน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร กั้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร ✓  
พร้อมสิ่งก่อสร้างคสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ✓

2. ก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเปิด-เปิดน้ำ ขนาดบาน 1.00 เมตร ✓

จำนวน 1 ชุดและสิ่งก่อสร้างคสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด ) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาธาณแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคองก้ำยำน อำเภอเมืองสุวรรณบุรี จังหวัดสุวรรณบุรี ✓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคองก้ำยำน อำเภอเมืองสุวรรณบุรี จังหวัดสุวรรณบุรี ✓

แบบเลขที่ -

แบบ ปว.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	354,977.82 ✓	1.3375 ✓	474,782.83 ✓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			ราคากลาง	474,000.00 ✓	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ศาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายปัญญา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาศิรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคองก้ำยำน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคองก้ำยำน

12 มี.ค. 2561



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปร.49

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างตาดคอนกรีตสูงน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. และติดตั้งประตูเปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 3-

จากบริเวณบ้านนางอุบล หมู่ 11 ถึงฝักคอนกรีตบ้าน ✓

ปริมาณงาน มีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ตาดคอนกรีตสูงน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร ✓  
พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน ✓

2. ก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเปิด-เปิดน้ำ ขนาดบาน 1.00 เมตร ✓  
จำนวน 1 ชุดและฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาสนาแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนกรีตบ้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกรีตบ้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ชื่องาน	ชื่องาน 2	ชื่องาน 3	ชื่องาน 4	ชื่องาน 5	ชื่องาน 6	ค่า Factor F	ชื่องาน 7		หมายเหตุ
							รวมราคา		
							ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	
1	งานตาดคอนกรีตและท่อระบายน้ำ								
1.1	งานวางป่า	628.00	ตร.ม.	1.23	772.44	✓ 1.3375	1.64	1,033.14	✓
1.2	งานดินถม	609.00	ลบ.ม.	101.00	61,509.00	✓ 1.3375	135.09	82,268.29	✓
1.3	งานดินขุด	411.34	ลบ.ม.	17.56	7,223.13	✓ 1.3375	22.48	9,660.93	✓
1.4	งานคอนกรีตตาด	750.00	ตร.ม.	137.00	102,750.00	✓ 1.3375	183.23	137,428.12	✓
1.5	งานเหล็กตะแกรง @ 4.0 มม. @ 0.20 ม. #	750.00	ตร.ม.	27.00	20,250.00	✓ 1.3375	36.11	27,084.37	✓
1.6	งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	8.00	ม.	1,292.00	10,336.00	✓ 1.3375	1,728.05	13,824.40	✓
2	งานอ่างวัดน้ำ คสล.และท่อระบายน้ำ								
2.1	งานเสาเข็ม 10.15 x 1.00 ม.	20.00	ต้น	140.00	2,800.00	✓ 1.3375	187.25	3,745.00	✓
2.2	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	354.00	354.00	✓ 1.3375	473.47	473.47	✓
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,541.00	1,541.00	✓ 1.3375	2,061.08	2,061.09	✓
2.4	งานคอนกรีต โครงสร้าง STRENG 245 KSC	10.00	ลบ.ม.	1,981.00	19,810.00	✓ 1.3375	2,649.58	26,495.88	✓
2.5	งานเหล็ก RB 9 มม. @ 0.15 ม.	695.15	กก.	20.97	14,577.29	✓ 1.3375	28.04	19,497.13	✓
2.6	ถวดยูกเหล็ก	21.00	กก.	57.00	1,197.00	✓ 1.3375	76.23	1,600.99	✓
2.7	ไม้แบริง	59.52	ตร.ม.	383.00	22,796.16	✓ 1.3375	512.26	30,489.86	✓
2.8	ตะปู	18.60	กก.	31.00	576.60	✓ 1.3375	41.46	771.20	✓
2.9	ค้ำแรงประกอบแบบ	74.40	ตร.ม.	133.00	9,895.20	✓ 1.3375	177.89	13,234.83	✓
1.6	งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	6.00	ม.	2,082.00	12,492.00	✓ 1.3375	2,784.67	16,708.05	✓
	รวมราคายกไป				288,879.82	✓		386,376.75	✓

นายวิรัช ตาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

ปร.4/2

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคานคอนกรีตอุ้งน้ำพร้อมก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3

จากบริเวณบ้านนางอุบล คุ้มจำ ถึงลำคลองเก่า

ปริมาณงาน มีรายละเอียดงานดังนี้ 1. คานคอนกรีตอุ้งน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร

พร้อมสิ่งก่อสร้างน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน

2. ก่อสร้างอ่างวัดน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดบาน 1.00 เมตร

จำนวน 1 ชุดและฝั้งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนเก่า อำเภอมืองสุวรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเก่า อำเภอมืองสุวรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


ข้อที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่าFactor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							รวมราคา			
							ราคาต่อหน่วย	รวมราคา		
	รวมราคายกมา				288,879.82	✓		386,376.75	✓	
2.11	ชุดบานประตูเปิด-ปิดน้ำ ชนิด รับน้ำสองทาง ขนาดท่อ Ø 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	✓ 1.3375	86,937.50	86,937.50	✗	
2.12	งานหินทิ้ง (หินใหญ่ตะขขนาด) ก้นน้ำเซาะ	2.00	ตบ.ม.	549.00	1,098.00	✗ 1.3375	734.28	1,468.58	✓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,977.82	✓		474,782.83	✓	
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	474,000.00	✓

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายวิรัช ดาวเรือง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ตัวหนังสือ  
 (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

  
 กรรมการ  
 (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ถิ่นชอบ  
 (นางสาวนิภา ชัยปาเงิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเก่า

  
 อนุมัติ  
 (นายสมบุญ สุทธิธรรม)  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลคอนเก่า