



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จากบริเวณหอพักเลิศศรีหรือพาร์ทเมนท์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดอู่ยา มีรายละเอียดดังนี้

1. ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 21.00 ท่อน, ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 200.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 22.00 บ่อ ความยาวรวม 243.50 เมตร

2. รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ 1,267,000 บาท ราคากลาง 1,237,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

(นายสมบุญ สุสีสถิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

ปลัด อบต. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
ผอ.กองคลัง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **1,267,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **จ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1**
จากบริเวณหอพักเลิศศรีหรือพาร์ทเมนท์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดอู่ยา มีรายละเอียดดังนี้
 1. ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 21.00 ท่อน, ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 200.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 22.00 บ่อ ความยาวรวม 243.50 เมตร
 2. รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 มิถุนายน 2562**
เป็นเงิน **1,237,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)
 - 5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน จากบริเวณหอพักเลิศศรีหรือพาร์ทเมนท์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดคู้อ่า มีรายละเอียดดังนี้ 1.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 21.00 ท่อน ,ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 200.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50x0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 22 บ่อ ความยาวรวม243.50 เมตร 2.รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	1,237,641.61	✓
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,237,641.61	✓
	ราคากลาง	1,237,000.00	✓


ราคากลาง (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ✓



.....กรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



.....กรรมการ


(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ


(นายสมบุญ สุทธิสถิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

แบบสรุปราคาากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน จากบริเวณหอพักเลิศศรีอาร์ทเมนท์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดอู่ยา มีรายละเอียดดังนี้ 1.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 21.00 ท่อน , ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตรจำนวน 200.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50x0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 22 บ่อ ความยาวรวม243.50 เมตร 2.รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอู่ยา หมู่ที่ 1 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ แบบแปลน กองช่าง อบต.คอนกำยาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร4. ที่แบบมา จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	946,643.42	1.3074	1,237,641.61	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด		-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,237,641.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,237,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
..... ประธารกรรมการ

(นายวิรัช คาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายปัญญา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

..... กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน จากบริเวณหอพักเลิศศรีหรือพาร์ทเมนท์ ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดอุทัย มีรายละเอียดดังนี้ 1.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 21.00 ท่อน,ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 200.00 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50x0.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 22 บ่อ ความยาวรวม243.50 เมตร 2.รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาวรวม 440.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 แบบเลขที่ แบบแปลน กอขาง อบต.คอนกำยาน หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานเคียร์พื้นที่	645.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,083.60	1,083.60	
1.2	งานดินขุด	184.00	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,680.00	3,680.00	
1.3	งานดินถม	420.00	ลบ.ม.	101.00	42,420.00	24.00	10,080.00	52,500.00	
1.4	งานเสาเข็ม I 0.15x1.00 ม.	200.00	คืบ	140.00	28,000.00	35.00	7,000.00	35,000.00	
1.5	งานท่อ คสล.ขนาด 0.30x1.00 ม.	21.00	ท่อน	317.00	6,657.00	96.00	2,016.00	8,673.00	
1.6	งานท่อ คสล.ขนาด 0.60x1.00 ม.	200.00	ท่อน	700.00	140,000.00	188.00	37,600.00	177,600.00	
1.7	งานทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.	365.00	7,665.00	99.00	2,079.00	9,744.00	
1.8	บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 0.50x0.50 m	1.00	บ่อ	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	2,000.00	
1.9	บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 1.00x1.00 m	22.00	บ่อ	3,500.00	77,000.00	500.00	11,000.00	88,000.00	
2.0	งานคอนกรีต 1:3:5	43.50	ลบ.ม.	2,028.00	88,218.00	306.00	13,311.00	101,529.00	
2.1	งานคอนกรีต 1:2:4	66.44	ลบ.ม.	2,140.00	142,181.60	306.00	20,330.64	162,512.24	
2.2	งานตัดคอนกรีต	60.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,100.00	2,100.00	
2.3	งานตะแกรงไวเมท	435.00	ตร.ม.	23.00	10,005.00	5.00	2,175.00	12,180.00	
2.4	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	5,193.00	กก.	19.66	102,094.38	3.40	17,656.20	119,750.58	
2.5	งานลวดผูกเหล็ก	259.00	กก.	29.00	7,511.00	-	-	7,511.00	
2.6	งานไม้แบบ+เคร่า	300.00	ตร.ม.	400.00	120,000.00	133.00	39,900.00	159,900.00	
2.7	งานตะปู	90.00	ตร.ม.	32.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
รวมราคาค่างานต้นทุน					776,381.98		170,261.44	946,643.42	

116 ๗๗๐๖ ประชารกรรกรการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กรรกรการ

(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กรรกรการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒