



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณที่ดิน นางสาวสุดา สุขเวชกิจ

1. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) จำนวน 1 แห่ง
2. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง
3. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน
4. ประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 งาน
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 งาน
6. ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 แห่ง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด),(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) งบประมาณตั้งไว้ 1,149,000 บาท,ราคากลาง 1,149,000 บาท /

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.453 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ปลัด อบต. ....  
ผอ.กองคลัง.....  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,149,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
  1. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) จำนวน 1 แห่ง
  2. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง
  3. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน
  4. ประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 งาน
  5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 งาน
  6. ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 แห่ง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
เป็นเงิน 1,149,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6
  - 5.2 แบบ ปร.5
  - 5.3 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสมพร มั่นใจ
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์

## สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุขเวชกิจ

แบบเลขที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด),(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร5 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	944,300.00	1.3036	1,230,989.48	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	89,800.00	1.07	96,086.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,034,100.00		1,327,075.48	
	คิดเป็นเงินประมาณปรับลดราคา			1,149,000.00	
	(ตัวอักษร)			(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร มั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิตา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

๑๑ ก.พ. 2565

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน

ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภเวชกิจ

แบบเลขที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด),(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	✓ 944,300.00	
	1.1 หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแถมเปญ)	484,700.00 ✓	
	1.2 ถังกรองสนิมเหล็ก	80,900.00 ✓	
	1.3 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	378,700.00 ✓	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	✓ 89,800.00	
	2.1 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	23,900.00 ✓	
	2.2 เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	52,000.00 ✓	
	2.3 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	13,900.00 ✓	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,034,100.00	
	( ตัวอักษร )	(หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร มั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิตา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน

๓๑ ก.พ. 2565

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

แบบ ปจ.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภเวทกิจ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานดิน							
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	23 ลบ.ม.	-	-	99.00	2,277.00	2,277.00	
	1.2 ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	4.3 ลบ.ม.	430.00	1,849.00	91.00	391.30	2,240.30	
	1.3 งานดินถม	100 ลบ.ม.	126.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
2	งานแบบหล่อ							
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	580.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
	2.2 ค่าแรง ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	-	-	133.00	2,061.50	2,061.50	
	2.3 ตะปู	3.85 กก.	37.00	142.45	-	-	142.45	
3	งานคอนกรีต							
	3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.61 ลบ.ม.	2,065.00	1,259.65	398.00	242.78	1,502.43	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.31 ลบ.ม.	2,317.00	14,620.27	436.00	2,751.16	17,371.43	
4	งานเหล็ก							
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia12 มม. (8.88 กก./เส้น)	149.03 กก.	27.88	4,154.96	3.30	491.80	4,646.76	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม. (15.8 กก./เส้น)	259.2 กก.	27.99	7,255.01	3.30	855.36	8,110.37	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก No 18	12.24 กก.	56.00	685.44	-	-	685.44	
5	งานถึงเก็บน้ำสำเร็จรูป							
	5.1 หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.	1 ถัง	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	
	5.2 บันไดเหล็กขึ้นหลังสูง	1 ชุด						
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>391,556.7๕</b>		<b>9,070.90</b>	<b>400,627.6๕</b>	

(นายสมพร มั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภาเวทกิจ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							
5.3	เพรชเซอร์วิทซ์ พร้อมเกยัดแรง	1 ชุด		391,556.7๕			400,627.68	
5.4	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์	1 ชุด						
5.5	ผู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด						
5.6	ข้อความอักษร "ระบบประปาหมู่บ้าน"	1 ชุด						
6	งานมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 ชั้น	1 ชุด	10,510.00	10,510.00	400.00	400.00	10,910.00	
7	งานเสาเข็ม 7.1 เสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 เมตร	25 ต้น	2,080.00	52,000.00	850.00	21,250.00	73,250.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>			454,066.7๕		30,720.90	484,787.65	(จ่ายสมพร มันใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแถมแปญ)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภาเวชกิจ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	คิดเป็นค่างาน						484,700.00	
							(เงินสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการฯ

( นายสมพร มั่นใจ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ.....

( นางสาวนิภา จำปาเงิน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

( นายสมบุญ สุทธิศิริ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

.....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้านาน  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถึงกองส่งเสริมหลัก  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภาเวชกิจ  
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้านาน

แบบเลขที่ 911001, 911003  
 แบบ ปร.4  
 รายการเลขที่ 1.2

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ถึงกรของสนิมเหล็กพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรของนำภายในถัง	1 ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.225 ลบ.ม.	430.00	96.75	99.00	22.28	119.03	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 ( ที่เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	2,317.00	115.85	436.00	21.80	137.65	
4	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	14.9 กก.	25.00	372.50	3.30	49.17	421.67	
5	งานแบบหล่อ	0.9 ตร.ม.	116.00	104.40	133.00	119.70	224.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน			80,689.50		212.95	80,902.45	
							80,900.00	(เงินแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสมพร มั่นใจ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ  
 ( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

.....กรรมการ/เลขานุการ  
 ( นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์ )  
 ผู้พิมพ์แบบร่างการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....  
 ( นางสาวนิภา จำปาเงิน )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้านาน

อนุมัติ.....  
 ( นายสมบุญ สุสิทธิ์ )  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลคอนก้านาน



ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

แบบเลขที่ แนวท่อเมนจ่ายน้ำ

รายการเลขที่ 1.3

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุขเวณีกิจ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 m.dia 3" +ข้อต่อ 1 อัน	9 เมตร	372.00	3,348.00	87.00	783.00	4,131.00	
2	ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ ฯลฯ	0 เมทรา	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 13.5+ข้อต่อ 1 อัน	0 ท่อน	-	-	-	-	-	
4	อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ,สามทาง ฯลฯ	งาน	-	-	-	-	-	
5	ท่อ PVC dia 3" ชั้น 13.5+ข้อต่อ 1 อัน	423 ท่อน	626.00	264,798.00	120.00	50,760.00	315,558.00	
6	อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ,สามทาง ฯลฯ	1 งาน	13,239.00	13,239.00	-	-	13,239.00	
7	งานต้นท่อลอดถนน	1 งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
8	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 m.dia 6" +ข้อต่อ 1 อัน	9 เมตร	876.00	7,884.00	-	-	7,884.00	
9	งานบ่อประตูปิดปีติหน้า	4 บ่อ	868.00	3,472.00	-	-	3,472.00	
10	ประตุน้ำทองบร็อน dia 2"	ชุด	-	-	-	-	-	
11	ประตุน้ำทองบร็อน dia 3"	4 ชุด	4,145.00	16,580.00	600.00	2,400.00	18,980.00	
12	งานตัดถนน,งานตัดคอนกรีต,	0 เมตร	-	-	35.00	-	-	
13	คอนกรีต 1:2:4	0 ลบ.ม.	-	-	498.00	-	-	
14	งานซ่อมถนนลาดยาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
15	จุดไหลเพื่อใช้น้ำ(ใช้ขอลด)	70 จุด	150.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				319,821.00		58,943.00	378,764.00	
คิดเป็นค่างาน							378,764.00	

(นายสมพร มั่นใจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่า

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุขเวทกิจ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่า

แบบ ปจ.4

รายการเลขที่ 1.3

แบบเลขที่ แนวท่อเมนจ่ายน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
							(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร มั่นใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่า

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่า

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยรัตน์)

ผู้พนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายใน  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภเวชกิจ  
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


แบบ ปจ.4  
 แบบเลขที่ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง 2.1

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม.	92 เมตร	90.00	8,280.00	25.00	2,300.00	10,580.00	
2	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตร.มม.	30 เมตร	40.00	1,200.00	12.00	360.00	1,560.00	
4	เสาไฟฟ้า	1 ต้น	3,500.00	3,500.00	800.00	800.00	4,300.00	
5	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1 ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นเงิน				20,480.00		3,460.00	23,940.00	
					(เงินสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		23,900.00	

  
 .....ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสมพร มั่นใจ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 .....กรรมการฯ  
 ( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
 .....กรรมการ/เลขานุการ  
 ( นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์ )  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....  
 ( นางสาวนิภา จำปาเงิน )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 อนุมัติ.....  
 ( นายสมบุญ สุทธิศิริ )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภาเวทกิจ  
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


แบบเลขที่ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

แบบ ปร.4

รายการเลขที่ 2.2

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำดีบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 เครื่อง	42,080.00	42,080.00	-	-	42,080.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	42,080.00	2,500.00	2,500.00	42,080.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 ตู้	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	รวมเป็นเงิน (2) + (3)			6,500.00		3,500.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) + (2) + (3)			48,580.00		3,500.00	52,080.00	
	คิดเป็นค่างาน						52,000.00	

 .....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุทธีรัตน์ วิชัยรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

 .....กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาศิรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

แบบเลขที่

แนวท่อส่งน้ำดิบ

2.3

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณที่ดินนางสาวสุดา สุภาเวชกิจ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำบาดาลไปยังปากบ่อบาดาล 1.1 ท่อเหล็กออบสังกะสีขึ้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 2"  รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน	10 ท่อน	1,394.00	13,940.00	-	-	13,940.00  13,940.00 13,900.00	(เงินหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการฯ

( นายสมพร มั่นใจ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

.....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวสุทธิรัตน์ วิรัชยันต์ )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

( นางสาวนิภา จำปาเงิน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ .....

( นายสมบุญ จุฬีสถียร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน