



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางเดิม โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตอุ้น ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐ์เทศ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 680,000 บาท ราคากลาง 592,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

.....ปลัด อบต. ....  
..... ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒  
.....ผอ.กองคลัง.....  
.....เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิม โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 7**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกายน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **680,000 บาท**
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิม โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 7**  
จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตุดุ่น ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐ์เทศ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **30 สิงหาคม 2562**  
เป็นเงิน **592,000 บาท** (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กงซ่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิมโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 7 /

จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตุดูน ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐ์เทศ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ✓

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกุ่มทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	592,605.85	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	592,605.85	/
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)/	592,000.00	/

ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,480,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 364 / 2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ



(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

30 ส.ค. 2562

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิมโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 7 ✓

จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตุอุ้น ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐานเทส ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ✓

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกุ่มทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	1,600.00	1.67	2,672.00	1.3624	2.2752	3,640.33
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานขุดซ่อมพื้นทางเดิม (Deep Patch) ชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1 งานขุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานแตกโค้ต ( Tack Coat )	ตร.ม.	1,600.00	12.00	19,200.00	1.3624	16.3488	26,158.08
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA AC )	ตร.ม.	1,600.00	242.00	387,200.00	1.3624	329.7008	527,521.28
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง )	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีขาว )	ตร.ม.	80.00	290.00	23,200.00	1.3624	395.096	31,607.68
	3.3 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP ( สีเหลือง )	ตร.ม.	6.00	450.00	2,700.00	1.3624	613.08	3,678.48
<b>TOTAL</b>								<b>592,605.85</b>

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	434,972.00	✓
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	157,633.85	✓
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00	
6 ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	592,605.85	✓
7 ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	592,000.00	✓

ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ✓

.....ประธานกรรมการฯ      .....กรรมการฯ      .....กรรมการฯ

(นายวิรัช คาวเรือง)      (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)      (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง      หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง      นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ .....      อนุมัติ .....

(นางสาวนภา จำปาเงิน)      (นายสมบุญ สุทธิสถิร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน      นายกองัดการบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิมโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตุดุ่น ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐ์เทศ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกุ่มทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	1,600.00	ตร.ม.	
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	-	ตร.ม.	
	1.3 งานจุดซ่อมพื้นทางเดิม ( Deep Patch ) ชั้นพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	
	1.4 งานจุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	-	ตร.ม.	
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	-	ลบ.ม.	
	2.4 งานแทคโค้ต ( Tack Coat )	1,600.00	ตร.ม.	
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	1,600.00	ตร.ม.	
	(PARA- AC)			
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง)	-	ตร.ม.	
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีขาว)	80.00	ตร.ม.	
	3.3 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP( สีเหลือง)	6.00	ตร.ม.	



นายวิรัช ดาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเดิมโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ / ด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 7 จากบริเวณบ้านนางสนอง นาคเกตอุ้น ถึงบริเวณร้านค้านางหยก ดิษฐ์เทศ / ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร / พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนกุ่มทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก .....ปกติ.... ราคาน้ำมันโซล่า .....25.00-25.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจำนองหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	เหล็ก Wire Mesh ศก.4 มม. @0.20ม บ./ตร.ม.		-	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
7	ยาง Asphalt Cemert (AC 60/70)	บ./ตัน	19,031.00	220.00	314.60	35.00	-	19,380.60
8	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	25,603.83	7.00	11.91	35.00	-	25,650.74
9	ยาง Asphalt Emulsion (CSS-1)	บ./ตัน	19,681.00	220.00	314.60	25.00	-	20,020.60
10	ยาง Asphalt Emulsion (CRS-2)	บ./ตัน	19,381.00	220.00	314.60	25.00	-	19,720.60
11	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	144.00	37.00	121.53	-	-	265.53
13	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	37.00	121.53	-	-	426.53
14	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
15	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	204.50	37.00	121.53	-	-	326.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

นายวิรัช คาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARA - AC) หมู่ที่ 9 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายชูป นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 213,000 บาท ราคากลาง 186,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

..... ปลัด อบต. ....  
..... ผอ.กองคลัง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒  
.....เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 9**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลตอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **213,000 บาท**
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป **จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 9**  
จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ตอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายชูบ นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **30 สิงหาคม 2562**  
เป็นเงิน **186,000 บาท** (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) ✓

หมู่ที่ 9 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - คอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายซูป นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ✓

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ) ✓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประจักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	186,759.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	186,759.91	✓
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ✓	186,000.00	✓

ระยะทางดำเนินการ 0.159 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,169,811.32 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 364 / 2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562




ประธานกรรมการ

(นายวิรัช คาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน




กรรมการ

(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ



(นายสมบุญ สุตสิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

30 ส.ค. 2562

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9

จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ตอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายชุบ นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประตูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	468.00	1.67	781.56	1.3624	2.2752	1,064.79
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	9.00	123.00	1,107.00	1.3624	167.5752	1,508.18
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	1.00	320.00	320.00	1.3624	435.968	435.96
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม.	9.00	275.00	2,475.00	1.3624	374.66	3,371.94
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานแตกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	477.00	12.00	5,724.00	1.3624	16.3488	7,798.38
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC)	ตร.ม.	477.00	242.00	115,434.00	1.3624	329.7008	157,267.28
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	31.00	290.00	8,990.00	1.3624	395.096	12,247.98
	3.3 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.00	450.00	2,250.00	1.3624	613.080	3,065.40
<b>TOTAL</b>								<b>186,759.91</b>

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	137,081.56
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	49,678.35
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00
6	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	186,759.91
7	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	186,000.00


ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช คาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการฯ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน



อนุมัติ

(นายสมบุญ สุสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

30 ส.ค. 2562

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายชูป นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ( ตามแบบแปลนที่ อนุมัติกำหนด )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประตูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	468.00	ตร.ม.	
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนทิ้ง	9.00	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 15 ซม.	9.00	ตร.ม.	
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง	-	ลบ.ม.	
	2.4 งานแทคโค้ต ( Tack Coat )	477.00	ตร.ม.	
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC)	477.00	ตร.ม.	
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง)	-	ตร.ม.	
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีขาว)	31.00	ตร.ม.	
	3.2 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP( สีเหลือง)	5.00	ตร.ม.	



นายวิรัช ดาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายชูป นาคสมพันธ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประตูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตก ....ปกติ.... ราคาน้ำมันโซล่า .....25.00-25.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....%

เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	เหล็ก Wire Mesh ศก.4 มม. @0.20ม บ./ตร.ม.	บ./ตร.ม.	23.36	7.00	0.02	0.10	-	23.49
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,299.07	7.00	11.91	50.00	-	2,360.98
7	ยาง Asphalt Cemert (AC 60/70)	บ./ตัน	19,031.00	220.00	314.60	35.00	-	19,380.60
8	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	25,603.83	7.00	11.91	35.00	-	25,650.74
9	ยาง Asphalt Emulsion (CSS-1)	บ./ตัน	19,681.00	220.00	314.60	25.00	-	20,020.60
10	ยาง Asphalt Emulsion (CRS-2)	บ./ตัน	19,381.00	220.00	314.60	25.00	-	19,720.60
11	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	144.00	37.00	121.53	-	-	265.53
13	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	37.00	121.53	-	-	426.53
14	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
15	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	204.50	37.00	121.53	-	-	326.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	276.00	37.00	121.53	-	-	397.53
18	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

*(Signature)*

นายวิรัช ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง  
ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 9 จากบริเวณ  
ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณนายนายประสวน พันธุ์แดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
งบประมาณตั้งไว้ 72,000 บาท ราคากลาง 72,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

(นายสมบุญ สุสีสถิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

..... ปลัด อบต. ....  
..... ผอ.กองคลัง ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒  
.....เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 9**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลตอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **72,000 บาท**
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป **จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 9**  
จากบริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณนายประสวน พันธุ์แดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **30 สิงหาคม 2562**  
เป็นเงิน **72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9

จากบริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้านายประสวน พันธุ์แดง มีจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร / (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประตู่ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	73,180.68	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	73,180.68	/
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	72,000.00	/

ระยะทางดำเนินการ 0.054 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,333,333.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 364 / 2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 /



ประธานกรรมการ


(นายวิรัช ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน



กรรมการ

(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

30 ส.ค. 2562



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9

จากบริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้านายประสวน พันธุ์แดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ทน 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประคูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	162.00	1.67	270.54	1.3624	2.2752	368.58
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานขุดซ่อมพื้นทางเดิม (Deep Patch) ชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. ทน 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ทน 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานไพรม์ไค้ด ( Prime Coat )	ตร.ม.	162.00	26.00	4,212.00	1.3624	35.4224	5,738.42
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ( PARA AC )	ตร.ม.	162.00	286.00	46,332.00	1.3624	389.6464	63,122.72
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3624	395.096	3,950.96
	3.3 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>73,180.68</b>

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	53,714.54
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	0.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	19,466.14
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00
6	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	73,180.68
7	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	72,000.00

ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) /

..... ประธานกรรมการฯ      ..... กรรมการฯ      ..... กรรมการฯ

(นายวิรัช ดาวเรือง)      (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)      (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง      หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง      นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ .....  
(นางสาวนิภา จำปาเงิน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ .....  
(นายสมบุญ สุสีตริ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน


13 0 สก 2562

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 9 จากบริเวณต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้านายประสวน พันธุ์แดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร ( ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด )  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังประตูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	162.00	ตร.ม.	
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	-	ตร.ม.	
	1.3 งานขุดซ่อมพื้นทางเดิม ( Deep Patch ) ชั้นพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	
	1.4 งานขุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	-	ตร.ม.	
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 0 ซม.	-	ลบ.ม.	
	2.4 งานไพร้ม โค้ด ( Prime Coat )	162.00	ตร.ม.	
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC)	162.00	ตร.ม.	
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีเหลือง)	-	ตร.ม.	
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ( สีขาว)	10.00	ตร.ม.	
	3.3 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP( สีเหลือง)	-	ตร.ม.	



นายวิรัช ดาวเรือง  
ผู้อำนวยการกองช่าง



