



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4 และปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4 ดังนี้

1. ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คสล.ลำดอนก่ายาน
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 514,000 บาท
ราคากลาง 456,000 บาท

2. ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA-AC) หมู่ที่ 4 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน -
ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เจริญศิลป์ พร้อมแยกถึงบ้านนางละมัย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 154,000 บาท
ราคากลาง 135,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง - ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.....เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **514,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง**
(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คสล.ลำคอนกำยาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **3 กันยายน 2562**
เป็นเงิน **456,000 บาท** (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง /

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คลส.ลำดอนก่ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.05 เมตร /

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คลส.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร /

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	456,092.54 X	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	456,092.54	X
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) /	456,000.00	X

ระยะทางดำเนินการ 0.327 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,394,495.41 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 373 / 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562



ประธานกรรมการ


(นายวิรัช ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน



กรรมการ


(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุสีตกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓ ก.ย. 2562

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คลส.ลำคอนก้ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คลส.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด


คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	917.00	1.67	1,531.39	1.3624	2,275.2	2,086.37
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.3	งานขุดซ่อมพื้นทางเดิม (Deep Patch) ชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานขุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ	ตร.ม.	195.00	10.00	1,950.00	1.3624	13,624.0	2,656.68
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานปรับปรุงผิวทางเดิม คลส. หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	39.00	562.00	21,918.00	1.3624	765,668.8	29,861.08
2.4	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,112.00	12.00	13,344.00	1.3624	16,348.8	18,179.86
2.5	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC)	ตร.ม.	1,112.00	244.00	271,328.00	1.3624	332,425.6	369,657.27
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	65.00	290.00	18,850.00	1.3624	395,096	25,681.24
3.3	งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	ตร.ม.	13.00	450.00	5,850.00	1.3624	613.08	7,970.04
TOTAL								456,092.54

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	334,771.39
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	121,321.15
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00
6	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	456,092.54
7	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	456,000.00


ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)


นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ

(นางสาวนุภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน



อนุมัติ

(นายสมบุญ สุตติศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC)

หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง /

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คสล.ลำดอนก่ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร /

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร /

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ /

(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม /	917.00	ตร.ม.	/
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	-	ตร.ม.	
	1.3 งานขุดซ่อมพื้นทางเดิม (Deep Patch) ชั้นพื้นทางเดิม /	-	ตร.ม.	
	1.4 งานขุดรื้อคันทางเดิมให้ SCARIFY แล้วบดทับ /	195.00	ตร.ม.	/
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	-	ตร.ม.	
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น. หนา 20 ซม. /	39.00	ลบ.ม.	/
	2.4 งานแทกโค้ต (Tack Coat) /	1,112.00	ตร.ม.	/
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) /	1,112.00	ตร.ม.	/
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	-	ตร.ม.	
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) /	65.00	ตร.ม.	/
	3.2 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP(สีเหลือง) /	13.00	ตร.ม.	/

นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC)

หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง /

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คสล.ลำดอนก่ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร /

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร /

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ... ราคาน้ำมัน โซล่า25.00-25.99.....บาท/ลิตร /

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	เหล็ก Wire Mesh ตก.4 มม. @0.20ม บ./ตร.ม.		-	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
7	ยาง Asphalt Cemert (AC 60/70)	บ./ตัน	19,031.00	220.00	314.60	35.00	-	19,380.60
8	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	25,603.83	7.00	11.91	35.00	-	25,650.74
9	ยาง Asphalt Emulsion (CSS-1)	บ./ตัน	19,681.00	220.00	314.60	25.00	-	20,020.60
10	ยาง Asphalt Emulsion (CRS-2)	บ./ตัน	19,381.00	220.00	314.60	25.00	-	19,720.60
11	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	144.00	37.00	121.53	-	-	265.53
13	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	37.00	121.53	-	-	426.53
14	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
15	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53

นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC)

หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง

(ช่วงที่ 1) จากบริเวณบ้านนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงสะพาน คสล.ลำดอนก่ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 262.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร

(ช่วงที่ 2) จากบริเวณบ้านนางระเบียบ เปรมจันทร์วงศ์ ถึงบริเวณถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างถนนไม่น้อยกว่ารวม 1,112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ....ราคาน้ำมันโซล่า25.00-25.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....%

เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
16	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	204.50	37.00	121.53	-	-	326.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	198.00	37.00	121.53	-	-	319.53
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
21	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
23	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
25	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานดีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) บ./ตร.ม.		290.00		(ค่าวัสดุ + ค่าแรง)			290.00
27	งานดีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP บ./ตร.ม.		450.00		(ค่าวัสดุ + ค่าแรง)			450.00
	(สีเหลือง)							
28	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-

นายวิรัช ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 154,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA - AC) หมู่ที่ 4
จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน - ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เจริญศิลป์
พร้อมแยกถึงบ้านนางละม้าย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
เป็นเงิน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.4 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 4 /
จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน-คอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เจริญศิลป์พร้อมแยกถึงบ้านนางละมัย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร /
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่ารวม 357.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562


ลำดับ	รายการ	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	135,638.07 X	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	135,638.07	X
	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /	135,000.00	X

ระยะทางดำเนินการ 0.119 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,134,453.78 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 373 / 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562




ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน




กรรมการ

(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


อนุมัติ



(นายสมบุญ สุตีสถียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

* 3 ก.ย. 2562



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน กองช่าง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA- AC) หมู่ที่ 4**
 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน-คอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เจริญศิลป์พร้อมแยกถึงบ้านนางละมัย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่ารวม 357.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี**


แบบเลขที่ **ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	357.00	1.67	596.19	1.3624	2.2752	812.24
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานแตกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	357.00	12.00	4,284.00	1.3624	16.3488	5,836.52
2.5	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC)	ตร.ม.	357.00	244.00	87,108.00	1.3624	332.4256	118,675.94
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	23.00	290.00	6,670.00	1.3624	395.096	9,087.20
3.3	งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	ตร.ม.	2.00	450.00	900.00	1.3624	613.08	1,226.17
TOTAL								135,638.07


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	99,558.19
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0.00
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0.00
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624	=	36,079.88
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2782	=	0.00
6	ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	135,638.07
7	ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	135,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการ

(นายวิรัช ดาวเรือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง




กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน



อนุมัติ

(นายสมบุญ สุตติธิร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

๓ ก.ย. ๕๖๐๔


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง /
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARA- AC)หมู่ที่ 4 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน-ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคม /
เจริญศิลป์พร้อมแยกถึงบ้านนางละมัย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ /
ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่ารวม 357.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ (ITEM)	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 งานทำความสะอาดผิวจราจรเดิม /	357.00	ตร.ม.	/
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ขนทิ้ง	-	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง			
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	
	2.2 งานปรับปรุงผิวทางเดิม คสล. หนา 0 ซม.	-	ตร.ม.	
	2.3 งานพื้นทางหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น. หนา 20 ซม.	-	ลบ.ม.	
	2.4 งานแตก ไล่ต (Tack Coat) /	357.00	ตร.ม.	/
	2.5 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ / (PARA- AC)	357.00	ตร.ม.	/
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	-	ตร.ม.	
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) /	23.00	ตร.ม.	/
	3.2 งานตีเส้น TRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง) /	2.00	ตร.ม.	/


นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุง/คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARA- AC)หมู่ที่ 4 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน-ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคมเจริญศิลป์พร้อมแยกถึงบ้านนางละม้าย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่ารวม 357.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ.... ราคาน้ำมันไซล่า25.00-25.99.....บาท/ลิตร /

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	เหล็ก Wire Mesh ศก.4 มม. @0.20ม	บ./ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
7	ยาง Asphalt Cemert (AC 60/70)	บ./ตัน	19,031.00	220.00	314.60	35.00	-	19,380.60
8	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	25,603.83	7.00	11.91	35.00	-	25,650.74
9	ยาง Asphalt Emulsion (CSS-1)	บ./ตัน	19,681.00	220.00	314.60	25.00	-	20,020.60
10	ยาง Asphalt Emulsion (CRS-2)	บ./ตัน	19,381.00	220.00	314.60	25.00	-	19,720.60
11	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	144.00	37.00	121.53	-	-	265.53
13	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	305.00	37.00	121.53	-	-	426.53
14	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
15	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	37.00	121.53	-	-	346.53
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	204.50	37.00	121.53	-	-	326.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-

นายวิรัช คาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARA- AC)หมู่ที่ 4 จากบริเวณถนนลาดยางสายวังพระนอน-ดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณบ้านนายนิคมเจริญศิลป์พร้อมแยกถึงบ้านนางละมัย เอี่ยมกล้า ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงถนนไม่น้อยกว่ารวม 357.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังพระนอน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ.... ราคาน้ำมัน โซล่า25.00-25.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
20	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
21	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
22	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
23	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
24	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
25	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
26	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	บ./ตร.ม.	290.00		(ค่าวัสดุ + ค่าแรง)			290.00
27	งานตีเส้นTRANSVERSE RUMBLE STRIP (สีเหลือง)	บ./ตร.ม.	450.00		(ค่าวัสดุ + ค่าแรง)			450.0
28	อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง