



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก้ายาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณตั้งไว้ 800,000 บาท ราคากลาง 798,900 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

..... ปลัด อบต.  
..... ผอ.กองคลัง  
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้านระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2  
ตำบลคอนกำยาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564  
เป็นเงิน 798,900 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.6
  - 5.2 รายการค่าประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.5
  - 5.3 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสมพร มั่นใจ
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด),(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร5 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	527,800.00	1.3055	689,042.90	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	102,694.00	1.07	109,882.58	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	630,494.00		798,925.48	
	คิดเป็นเงินประมาณปรับลดราคา			798,900.00	
	(ตัวอักษร)				(เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ ..... กรรมการฯ

(นายสมพร มั่นใจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยนต์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนันทา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

๗ ก.ย. 2564

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2  
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 แบบเลขที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด),(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉิมแปญ ตามรายการลำดับที่ 1-7) 1.2 ถังกรองสนิมเหล็ก(ตามรายการที่ 1-5) ราคารวมประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	446,900.00 ✓ 80,900.00 ✓ 527,800.00 ✓	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา 2.1 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน(ตามรายการที่ 1-5) 2.2 เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม(ตามรายการที่ 1-3) 2.3 ระบบท่อส่งน้ำดิบ ราคารวมประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	19,400.00 ✓ 49,300.00 ✓ 33,994.00 ✓ 102,694.00 ✓	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ลำดับที่1+ลำดับที่ 2) (ตัวอักษร)		630,494.00 ✓	(หกแสนสามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

..... ประธานกรรมการฯ ..... กรรมการฯ ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายสมพร มั่นใจ) (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์) (นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....  
 (นางสาวนิภา จำปาเงิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....  
 (นายสมบุญ สุสิทธิ์)  
 นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานดิน							
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	23 ลบ.ม.	-	-	99.00	2,277.00	2,277.00	
	1.2 ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	4.3 ลบ.ม.	430.00	1,849.00	91.00	391.30	2,240.30	
	1.3 งานดินถม	40 ลบ.ม.	103.00	4,120.00	-	-	4,120.00	
2	งานแบบหล่อ							
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	400.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	2.2 ค่าแรง ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	-	-	133.00	2,061.50	2,061.50	
	2.3 ตะปู	3.85 กก.	35.00	134.75	-	-	134.75	
3	งานคอนกรีต							
	3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.61 ลบ.ม.	2,065.00	1,259.65	398.00	242.78	1,502.43	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.31 ลบ.ม.	2,140.00	13,503.40	436.00	2,751.16	16,254.56	
4	งานเหล็ก							
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	149.03 กก.	25.00	3,725.75	3.30	491.80	4,217.55	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม. (15.8 กก./เส้น)	259.2 กก.	26.00	6,739.20	3.30	855.36	7,594.56	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก No 18	12.24 กก.	56.000	685.44	-	-	685.44	
5	งานตั้งเก็บน้ำสำเร็จรูป							
	5.1 หอถังเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.	1 ถัง	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	
	5.2 บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูง	1 ชุด						
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>378,217.19</b>		<b>9,070.90</b>	<b>387,288.09</b>	


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน  
ประมาณราคาก่อสร้าง หอตั้งสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมใหญ่)  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>			<b>378,217.19</b>			<b>387,288.09</b>	
5.3	เพอร์เซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงแรง	1 ชุด						
5.4	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์	1 ชุด						
5.5	ผู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด						
5.6	ข้อความอักษร "ระบบประปาหมู่บ้าน"	1 ชุด	12,500.00	12,500.00	400.00	400.00	12,900.00	
6	งานมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 ชั้น	13 ท่อน	546.00	7,098.00	300.00	3,900.00	10,998.00	
6.1	ท่อ PVC dia 3" ชั้น 13.5+ข้อต่อ 1 อัน(ประสานระบบท่อเมน)							
7	งานเสาเข็ม	25 ต้น	1,250.00	31,250.00	180.00	4,500.00	35,750.00	
7.1	เสาเข็ม คอธ. □ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 เมตร							
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>			<b>429,065.19</b>		<b>17,870.90</b>	<b>446,936.09</b>	


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชนมเปญ)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


แบบเลขที่  
 กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	คิดเป็นค่างาน					(เงินสี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	446,900.00	

 .....กรรมการฯ  
 (นายสมพร มั่นใจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 .....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์)  
 เจ้าหน้าที่กองงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ  
 .....  
 (นางสมบุญ จุฬิสถียร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ  
 .....  
 (นายสมบุญ จุฬิสถียร)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประมาณราคาก่อสร้าง ถึงกรมส่งเสริมหลัก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


แบบ ปร.4  
 รายการเลขที่ 1.2

แบบเลขที่ 911001, 911003

จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ตั้งกรงตมเหล็กพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรงน้ำภายในถึง	1 ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.225 ลบ.ม	430.00	96.75	99.00	22.28	119.03	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม	2,140.00	107.00	436.00	21.80	128.80	
4	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	14.9 กก.	26.00	387.40	3.30	49.17	436.57	
5	งานแบบหล่อ	0.9 ตร.ม	116.00	104.40	133.00	119.70	224.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน			80,695.55		212.95	80,908.50	
							80,900.00	(เงินแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

  
 (นายสมพร มั่นใจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
 (นางสาวสุทธิรัตน์ วิษัยยันต์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

เห็นชอบ.....  
 (นางสนธิภา จำปาเงิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 อนุมัติ.....  
 (นายสมบุญ สุธิสัถ์)  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายใน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
 ประมาณราคาค่าโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบเลขที่ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  
 แบบ ปร.4 รายการเลขที่ 2.1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม.	50 เมตร	96.00	4,800.00	25.00	1,250.00	6,050.00	
2	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตร.มม.	30 เมตร	40.00	1,200.00	12.00	360.00	1,560.00	
4	เสาฟ้า	1 ต้น	3,500.00	3,500.00	800.00	800.00	4,300.00	
5	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1 ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นเงิน		17,000.00	2,410.00		19,410.00	
								(เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสมพร มั่นใจ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ  
 ( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่างบำรุง

.....กรรมการ/เลขานุการ  
 ( นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยยันต์ )  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


เห็นชอบ.....  
 ( นางสาวนันทิชา จำปาเงิน )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 อนุมัติ.....  
 ( นายสมบุญ สุทธิสัจฉิ )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน  
 ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
 ประมาณราคาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน


แบบเลขที่ ราชการรายละเอียดเฉพาะแห่ง  
 แบบ ป.ร.4 ราชการเลขที่ 2.2

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำดีบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 เครื่อง	39,340.00	39,340.00	-	-	39,340.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 ตู้	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	รวมเป็นเงิน (1)						10,000.00	
	รวมเป็นเงิน (2) + (3)						49,340.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) + (2) + (3) คิดเป็นค่างาน			45,840.00			49,340.00	
							49,300.00	(เงินสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

  
 ( นายสมพร มั่นใจ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
 ( นางสาวสุทธิรัตน์ วิชัยรัตน์ )  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน  
 อนุมัติ  
 ( นายสมบุญ สุธิสธิ์ )  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


แบบ ปร.4  
 รายการเลขที่ 2.4


แบบเลขที่ แนวท่อส่งน้ำดิบ

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำบาดาลไปยังปากบ่อบาดาล 1.1 ท่อเหล็กออบสังกะสีขนาดกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 2"  รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน	23 ท่อน	1,478.00	33,994.00	-	-	33,994.00	รวมข้อต่อ
				33,994.00			33,994.00	
							33,994.00	

  
 ( นายสมพร มั่นใจ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ( นายบัญชา เกษมสวัสดิ์ )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
 .....กรรมการ/เลขานุการ  
 ( นางสาวสุทธิรัตน์ วิษัยันต์ )  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ.....  
 (นางสาวนิศา จำปาเงิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
 อนุมัติ.....  
 ( นายสมบุญ สุสิทธิ์ )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน