



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง



ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนายอินทร์ พุ่มเปรม ถึงบริเวณบ้านนางบุญนาค แต่งรีน ผิวจรรยากว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 16.00 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 239,000 บาท ราคากลาง 229,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

 ปลัด อบต
.....
.....
.....


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนท้ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 239,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 1
จากบริเวณบ้านนายอินทร์ หมู่เปรม ถึงบริเวณบ้านนางบุญนาค แดงรีน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 110.00 เมตร ทนาค 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร
พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 16.00 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
เป็นเงิน 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝัगत่อ คสล. หมู่ที่ 1 ✓

จากบริเวณบ้านนายอินทร์ ทุ้มปรวมถึงบริเวณบ้านนางบุญนาค แคว่งรีน ฝัगत่อกว้าง 3.00 เมตรระยะทางยาว 110.00 เมตร ✓


หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตรพร้อมฝัगत่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 16.00 ท่อน ✓


โหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ✓


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 /

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	รวมราคา
1	งานถนนคอนกรีต							
1.1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	330.00	1.63	537.90	1.3624	2.22	732.83
1.2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.50	311.00	5,131.50	1.3624	423.71	6,991.16
1.3	ค่าแรงงานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.50	99.00	1,633.50	1.3624	134.88	2,225.48
1.4	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	330.00	361.00	119,130.00	1.3624	491.83	162,302.71
1.5	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	77.00	231.00	1.3624	104.90	314.71
1.6	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.00	45.00	2,700.00	1.3624	61.31	3,678.48
1.7	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.00	365.00	8,030.00	1.3624	497.28	10,940.07
2	งานฝัगत่อ คสล.							
2.1	งานคอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1.6	2,065.00	3,304.00	1.3624	2,813.36	4,501.37
2.2	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร	ท่อน	16	1,660.00	26,560.00	1.3624	2,261.58	36,185.34
2.3	งานขุดดินพร้อมฝัगतบ	ลบ.ม.	24	29.00	696.00	1.3624	39.51	948.23
2.4	ตระแกรงไวเมท	ตร.ม.	16	26.00	416.00	1.3624	35.42	566.76
					168,369.90		รวมราคา	229,387.15
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						=	168,369.90
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624)						=	61,017.25
5	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	229,387.15
6	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น						=	229,000.00


 ประธานกรรมการฯ
 (นายวิรัช คาวเรือง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตัวอักษร (ต้องเขียนสองหมื่นกำกับบาทถ้วน)

 กรรมการฯ
 (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


 กรรมการฯ
 (นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


เห็นชอบ.....
 (นางสาวนิภา จำปาเงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
 อนุมัติ.....
 (นายสมบุญ สุทธิศิริ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
 118 มิ.ย. 2563

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุพรรณบุรี	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซล่า 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6-9 มม.	บ./ตัน						
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน						
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน						
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
5	ลวดผูกเหล็ก(พาณิชย์สุพรรณฯ)	บ./ตัน	28					28
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1(พาณิชย์สุพรรณฯ)	บ./ตัน	2,336.45					2,336.45
7	ยาง Asphalt Cemert	บ./ตัน						
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
12	หินผสมคอนกรีต (อ.อุทพงษ์ สุพรรณ)	บ./ลบ.ม.	305.00	30	94.28			399.28
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	198	30	94.28			292.28
14	ทรายผสมคอนกรีต(ต.โคกแฝง สุพรรณ)	บ./ลบ.ม.	170	25	78.86			248.86
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
20	อื่นๆ							




นายวิรัช ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานไหลทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก)	=	198.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30 กม. (รถสิบล้อ)	=	94.28	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	292.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 292.28×1.25 (หน้า 61)	=	365.35	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) (BLEND)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	365.35	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	365.35	บาท/ลบ.ม.

น้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า อำเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร


นายวิรัช ตาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง