



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แห่งที่ 3 บ้านบางปลาหมอ ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ โดย

1. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) จำนวน 1 แห่ง
2. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง
3. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน
4. ประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 งาน
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 แห่ง
6. ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 งาน

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 757,000 บาท ราคากลาง 746,000
บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

(นายสมบุญ สุทธิสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง.....
..... หัวหน้าฝ่ายการเงิน.....
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 757,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
แห่งที่ 3 บ้านบางปลาหมอ ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ
โดย 1. ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) จำนวน 1 แห่ง
2. ก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ถัง
3. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 งาน
4. ประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 งาน
5. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 แห่ง
6. ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 งาน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 746,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.5
 - 5.2 รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.6
 - 5.3 แบบ พร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นางสาวสุธีร์ชต์ ทาเหล็ก
 - 6.4 นางสาววาสนา หนูทา

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แห่งที่ 3

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน


สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก้ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	477,674.68	1.3074	624,511.88	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	114,010.00	1.07	121,990.70	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	591,684.68		746,502.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			746,000.00	
	(ตัวอักษร)			(เงินเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	




ประธานกรรมการ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)



กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัตน์ ทาเหล็ก)




กรรมการฯ

(นางสาววรสนา หนูทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุลีสถิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน


24 มี.ค. 2560

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
 ประเภท โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แห่งที่ 3
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก้ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ
 แบบเลขที่ 3111030,2111100,1211010,991002,921001,911007,911006,911005,911001,412003,
 แนวท่อส่งน้ำดิบ , แนวท่อเมนจ่ายน้ำ , ผังบริเวณแสดงที่ตั้งระบบ , รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	477,674.68	
	1.1 ท่อถึงสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแซมเบญจ)	370,754.68	
	1.2 ถังกรองสนิมเหล็ก	50,700.00	
	1.3 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	56,220.00	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	114,010.00	
	2.1 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	52,500.00	
	2.2 เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	51,000.00	
	2.3 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	10,510.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	591,684.68	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)	



ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนันทา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน


24 มี.ค. 2560



กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน



กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หลังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานดิน							
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคั่น	23 ลบ.ม.	-	-	99.00	2,277.00	2,277.00	
	1.2 ทราดยหยาบ , ทราดยหยาบรองพื้น	4.3 ลบ.ม.	340.00	1,462.00	91.00	391.30	1,853.30	
	1.3 งานดินถม	40 ลบ.ม.	101.00	4,040.00	-	-	4,040.00	
2	งานแบบหล่อ							
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	580.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
	2.2 ค่าแรง ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	-	-	133.00	2,061.50	2,061.50	
	2.3 ตะปู	3.85 กก.	35.00	134.75	-	-	134.75	
3	งานคอนกรีต							
	3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.61 ลบ.ม.	1,257.00	766.77	398.00	242.78	1,009.55	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.31 ลบ.ม.	1,655.00	10,443.05	436.00	2,751.16	13,194.21	
4	งานเหล็ก							
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia12 มม. (8.88 กก./เส้น)	149.03 กก.	16.62	2,476.88	3.30	491.80	2,968.68	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม. (15.8 กก./เส้น)	259.2 กก.	18.84	4,883.33	3.30	855.36	5,738.69	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก No 18	12.24 กก.	50.000	612.00	-	-	612.00	
5	งานฉาบเก็บน้ำสำเร็จรูป							
	5.1 หลังเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.	1 ถัง	230,000.00	230,000.00	34,500.00	34,500.00	264,500.00	
	5.2 บันไดเหล็กขึ้นหลังสูง	1 ชุด						
	รวมยอดยกไป			263,808.78		43,570.90	307,379.68	

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

แบบ ปจ.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หลังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแถมแปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา			263,808.78		43,570.90	307,379.68	
	5.3 เพรชเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงแรง	1 ชุด						
	5.4 เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์	1 ชุด						
	5.5 ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1 ชุด						
	5.6 ข้อความอักษร "ระบบประปาหมู่บ้าน"	1 ชุด						
6	งานมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 ชั้น	1 ชุด	10,510.00	10,510.00	400.00	400.00	10,910.00	
7	งานเสาเข็ม 7.1 เสาเข็ม คอร. □ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 เมตร	25 ต้น	1,200.00	30,000.00	280.00	7,000.00	37,000.00	
8	8.1 งานร้อยเสาคอนกรีต	20 ต้น	-	-	72.00	1,440.00	1,440.00	
	8.2 งานร้อยวัสดุถุงหลังคา	165 ตร.ม.	-	-	25.00	4,125.00	4,125.00	
	8.3 งานร้อยโครงหลังคา	165 ตร.ม.	-	-	60.00	9,900.00	9,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			304,318.78		66,435.90	370,754.68	

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
	คิดเป็นค่างาน						370,754.68	
							(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)	

ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุสีตถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 มี.ค. 2560

กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

แบบเลขที่ แนวท่อเมนจ่ายน้ำ

รายการเลขที่ 2.5

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหม้อ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 3"	27 ท่อน	1,685.00	45,495.00	175.00	4,725.00	50,220.00	
2	ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ	1 เหมา	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
				51,495.00		4,725.00	56,220.00	
							56,220.00	
								(เงินห้าหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)


.....กรรมการฯ


(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


.....กรรมการฯ


(นางสาวสุธีรัตน์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน


.....กรรมการฯ


(นางสาววาสนา หนูตา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....


(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....


(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 มี.ค. 2560

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

แบบเลขที่ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 2.1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	สายไฟฟ้า THW ขนาด 25 ตร.มม.	440 เมตร	88.20	38,808.00	25.00	11,000.00	49,808.00	
2	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3	สายไฟฟ้า VCT 3x1.5 ตร.มม.	40 เมตร	32.27	1,290.80	12.00	480.00	1,770.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นเงิน			41,098.80		11,480.00	52,578.80	
							52,500.00	

(เงินห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิกา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 มี.ค. 2560

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

แบบเลขที่ แนวท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่ 2.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำบาดาลไปยังปากบ่อบาดาล 1.1 ท่อเหล็กอบสังกะสีชั้นกลาง ยาว 6 ม. พร้อมข้อต่อ dia 2"	10 ท่อน	1,051.00	10,510.00	-	-	10,510.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน			10,510.00		-	10,510.00	
							10,510.00	

(เงินหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

.....กรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

.....กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

.....กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 มี.ค. 2560

.....กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังกรองสนิมเหล็ก

แบบเลขที่ 911001, 911003

รายการเลขที่ 1.2

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำภายในถัง	1 ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.225 ลบ.ม.	340.00	76.50	99.00	22.28	98.78	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,655.00	82.75	436.00	21.80	104.55	
4	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	14.9 กก.	19.66	292.93	3.30	49.17	342.10	
5	งานแบบหล่อ	0.9 ตร.ม.	116.00	104.40	133.00	119.70	224.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน คิดเป็นค่างาน			50,556.58		212.95	50,769.53	
							50,700.00	

(เงินห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

(นายสมบุญ สุทธิสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 มี.ค. 2560

กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

แบบเลขที่ รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

รายการเลขที่


สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำดิบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 เครื่อง	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	รวมเป็นเงิน (1)			41,000.00		-	41,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส	1 ตู้	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	รวมเป็นเงิน (2) + (3)			6,500.00		3,500.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1) + (2) + (3)			47,500.00		3,500.00	51,000.00	
	คิดเป็นค่างาน						51,000.00	

(เงินห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

.....กรรมการฯ

(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

24 มี.ค. 2560

.....กรรมการฯ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หลังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)

แบบเลขที่ 3111030

รายการเลขที่ 1.1

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปลาหมอ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่วัดบางปลาหมอ

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานดิน							
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	23 ลบ.ม.	-	-	99.00	2,277.00	2,277.00	
	1.2 ทราดยหยาบ , ทราดยหยาบรองพื้น	4.3 ลบ.ม.	340.00	1,462.00	91.00	391.30	1,853.30	
	1.3 งานดินถม	40 ลบ.ม.	101.00	4,040.00	-	-	4,040.00	
2	งานแบบหล่อ							
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	580.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
	2.2 ค่าแรง ไม้แบบ + คร่าว	15.5 ตร.ม.	-	-	133.00	2,061.50	2,061.50	
	2.3 ตะปู	3.85 กก.	35.00	134.75	-	-	134.75	
3	งานคอนกรีต							
	3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.61 ลบ.ม.	1,257.00	766.77	398.00	242.78	1,009.55	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.31 ลบ.ม.	1,655.00	10,443.05	436.00	2,751.16	13,194.21	
4	งานเหล็ก							
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia12 มม. (8.88 กก./เส้น)	149.03 กก.	16.62	2,476.88	3.30	491.80	2,968.68	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 15 มม. (15.8 กก./เส้น)	259.2 กก.	18.84	4,883.33	3.30	855.36	5,738.69	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก No 18	12.24 กก.	50.000	612.00	-	-	612.00	
5	งานตั้งเก็บน้ำสำเร็จรูป							
	5.1 หลังเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.	1 ถัง	230,000.00	230,000.00	34,500.00	34,500.00	264,500.00	
	5.2 บันไดเหล็กชั้นหลังสูง	1 ชุด						
	รวมยอดยกไป			263,808.78		43,570.90	307,379.68	