



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นางชิ้น ศรีสุข ถึงบริเวณนายสุนทร พุ่มโลลา โดยเสริมดินถมกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 42.00 เมตร (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 242.00 เมตร (หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 83.00 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)





รวมงบประมาณตั้งไว้ 137,000 บาท ราคากลางรวม 137,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

 ปลัด อบต. ๒๕.๓.๖๒
 กอ.กองคลัง ๒ ส.ค. ๒๕๖๒
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน****
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **137,000 บาท**
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่นางชิ้น ศรีสุข ถึงบริเวณนายสุนทร พุ่มโลลา โดยเสริมดินถมกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาว 42.00 เมตร (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 242.00เมตร (หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 83.00 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด0.60 x1.00 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)**
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **2 สิงหาคม 2562**
เป็นเงิน **137,000 บาท** (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 **แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**
 - 5.2 **บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง**
 - 5.3 **แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง**
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 **นายวิรัช ดาวเรือง**
 - 6.2 **นายบัญชา เกษมสวัสดิ์**
 - 6.3 **นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง**

แบบสุรราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6

จากบริเวณที่นางชั้น ศรีสุข ถึง บริเวณนายนายสุนทร พุ่มโลลา โดยเสริมดินถมกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 42.00 เมตร (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 242.00 เมตร (หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 83.00 ลูกบาศก์เมตร)

พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor f	ราคาต่อหน่วย X F _p	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	605.00	1.68	1,016.40	1.3624	2.28	1,384.74
2	งานดินถม	ลบ.ม.	115.00	148.00	17,020.00	1.3624	201.63	23,188.05
3	ท่อ คสล.ขนาด0.60x1.00เมตร	ท่อน	51.00	863.00	44,013.00	1.3624	1,175.75	59,963.31
4	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร	บ่อ	1.00	4,000.00	4,000.00	1.3624	5,449.60	5,449.60
5	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	5.00	2,446.00	12,230.00	1.3624	3,332.43	16,662.15
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	464.00	2,320.00	1.3624	632.15	3,160.76
7	ตระแกรงไวเมท	ตร.ม.	51.00	28.00	1,428.00	1.3624	38.15	1,945.50
8	งานลูกรัง	ลบ.ม.	83.00	243.00	20,169.00	1.3624	331.06	27,478.24
รวมราคา					102,196.40			139,232.35

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	102,196.40
2	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
3	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624)	=	37,035.95
4	ผลรวมราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	139,232.35
5	ปรับลดราคาค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น	=	137,000.00



ประธานกรรมการ
(นายวิรัช คาวเรือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)




กรรมการฯ
(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน



กรรมการฯ
(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

๕ 2 ส.ค. 2562

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6

จากบริเวณที่นางจิ้น ศรีสุข ถึง บริเวณนายสุนทร พุ่มโสภา โดยเสริมดินถมกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 42.00 เมตร (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 242.00 เมตร (หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 83.00 ลูกบาศก์เมตร)

พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	605.00	ตร.ม.	
2	งานลูกรัง	83.00	ลบ.ม.	
3	งานปรับเกลี่ย	83.00	ลบ.ม.	
4	ท่อ คสล.ขนาด0.60x1.00เมตร	51.00	ท่อน	
5	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร	1.00	บ่อ	
6	คอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	
7	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	
8	ตระแกรงไวเมท	51.00	ตร.ม.	

นายวิรัช คาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ-องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน-กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรังภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 6

จากบริเวณที่นางชิ้น ศรีสุข ถึง บริเวณนานายสุนทร พุ่มโลธา โดยเสริมดินถมกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระยะทางยาว 42.00 เมตร (หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย

กว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 242.00 เมตร (หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 83.00 ลูกบาศก์เมตร)

พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x1.00 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ.... ราคาน้ำมัน โซล่า26.00-26.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1.68					1.68
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	48	159	-	-	219.00
3	งานปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	24.00	-	-	-	-	24.00
4	ท่อ คสล.ขนาด0.60x1.00เมตร	ท่อน	863.00	-	-	-	-	863.00
5	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00 เมตร	บ่อ	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
6	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2,446.00	-	-	-	-	2,446.00
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	464.00	-	-	-	-	464.00
8	ตระแกรงไวมเมท	ตร.ม.	28.00	-	-	-	-	28.00



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง